

附件：

序号	项目名称	规格	单位	工程量
基础部分				
序号	项目名称	型号规格	单位	工程量
1	风管开墙孔	1500x200	个	8
2	水管开墙孔	ND80	个	4
3	天花拆装		项	2
4	天花检修口	400X400	个	4
5	装饰拆装及恢复		项	2
空调部分				
序号	项目名称	型号规格	单位	工程量
6	风机盘管机	约克 YGFC10	台	4
7	温控面板	约克	个	4
8	二通电磁阀	DN20	个	4
9	安装调试费		项	2
电气部分				
序号	项目名称	型号规格	单位	工程量
10	PVC 线管	D20	米	30
11	电源线	3*2.5mm	米	10
12	电源线	5*2.5mm	米	40
13	漏电开关	10A	个	2
管道部分				
序号	项目名称	型号规格	单位	工程量
14	镀锌铁管	DN32	米	130
15	镀锌铁管	DN20	米	40
16	水管保温管	DN32	米	130
17	水管保温管	DN20	米	40

18	铜闸阀	DN32	个	4
19	铜闸阀	DN20	个	8
20	Y 型过滤器	DN20	个	4
21	不锈钢波纹管	DN20	条	8
22	风管保温板	华美	m ³	30
23	风管铁皮	华美	m ³	30
24	风管制作费		项	1
25	PVC 排水管	D32	米	40
26	排水管保温	D32	米	40
27	送回风风口	木纹 ABS 可调节双层风口	对	4
28	室内风口	ABS 圆形直径-500mm	个	12
29	支架、丝杆		项	1
30	管道施工人工费		项	1
31	措施费		项	1